

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja ścian w piwnicy archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych i w garażu
ADRES INWESTYCJI : Puławy ul. Lubelska 7
INWESTOR : Sad Rejonowy
ADRES INWESTORA : Puławy ul. Lubelska 7
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2019

WYKONAWCA :

INSPEKTOR NADZORU
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Jacek Mogielnicki
ul. Szwajcarska 12

Data opracowania
25.07.2019

INWESTOR :

Upoważniony do wykonywania
obowiązków ^{Data zatwierdzenia}
Sądu Rejonowego w Puławach

Jacek Mogielnicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Iniekcja			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	(2+5,3+3)*1,5<wysokość>	m ²	15,450	
	Archiwum garaż	5,3*1,5	m ²	7,950	
				RAZEM	23,400
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
d.1	0101-03	poz.1	m ²	23,400	
				RAZEM	23,400
3	KNR 9-19	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 86-115 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
d.1	0101-02	14	doby	14,000	
				RAZEM	14,000
4	KNR AT-25	Iniekcja jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 30 cm - SikaMur®-InjectoCream	m		
d.1	0103-01	10+5	m	15,000	
	analogia			RAZEM	15,000
5	KNR AT-25	Naprawa spoin przy iniekcji dwustronnej Sika Mur® Dry	m		
d.1	0201-06	10+5	m	15,000	
	analogia			RAZEM	15,000
6	KNR-W 4-01	Tynki renowacyjny SikaMur Finish	m ²		
d.1	0714-02	poz.1	m ²	23,400	
	analogia			RAZEM	23,400
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(2+5,3+3)*3<pełna wysokość pomieszczenia>	m ²	30,900	
	Archiwum garaż	5,3*2,5	m ²	13,250	
				RAZEM	44,150
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	poz.7	m ²	44,150	
				RAZEM	44,150
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	poz.1*0,05	m ³	1,170	
				RAZEM	1,170